

BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : NHÀ DÂN DỤNG - CHỦ HỘ LÊ VĂN THẢO

HẠNG MỤC 1

STT	Mã hiệu công tác	Danh mục công tác/ Diễn giải KL	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đ)			Thành tiền (đ)		
					Vật liệu	Nhân công	Máy T.C	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công
	HM	HẠNG MỤC 1								
1	TT	Dọn dẹp mặt bằng thi công	m2	72		28.000			2.016.000	
2	AB.11314	Đào đất móng bằng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m 4,7*1,2*2 = 11,28 4,9*1,2*2 = 11,76 2,3*2,4 = 5,52	m3	28,56		366.991			10.481.263	
3	AC.11221	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) D8-10 cm bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m , 25 cây/m2 4,7*1,2*2 = 11,28 4,9*1,2*2 = 11,76	100m	23,04	703.272	521.692		16.203.386,9	12.019.783,7	
4	XC.1112	Vữa bê tông đổ bằng thủ công, Bê tông lót móng Vữa mác 150, Đá 4x6 4,7*1,2*2*0,1 = 1,128 4,9*1,2*2*0,1 = 1,176 HTH : 2,3*2,4*0,1 = 0,552 HG : 0,7*0,7*2*0,1 = 0,098	m3	2,954	500.247	304.693		1.477.729,6	900.063,1	
5	AG.11734	SX bê tông đầm bản đúc sẵn đá 1x2 M250 (đổ bằng thủ công) 4,7*1,0*0,3*2 = 2,82 4,9*1,0*0,3*2 = 2,94 dall HTH : 2,3*2,45*0,1 = 0,5635	m3	6,8536	1.245.000	457.260	177.699	8.532.732	3.133.877,1	1.217.877,9

STT	Mã hiệu công tác	Danh mục công tác/ Diễn giải KL	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đ)			Thành tiền (đ)		
					Vật liệu	Nhân công	Máy T.C	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công
		dall nắp HTH : $2,1*2,25*0,1 = 0,4725$ dall nắp HG : $0,6*0,6*0,08*2 = 0,0576$								
6	AG.11734	SX bê tông đầm bần đúc sẵn đá 1x2 M250 (đổ bằng thủ công)	m3	2,544	1.245.000	457.260	177.699	3.167.280	1.163.269,4	452.066,3
		ĐK1 : $0,2*0,3*4,95*2 = 0,594$ D9K2 : $0,2*0,3*4,7*2 = 0,564$ DK3 : $0,2*0,3*11,55 = 0,693$ DK4 : $0,2*0,3*11,55 = 0,693$								
7	AG.11114	SX bê tông cọc, cột đúc sẵn đá 1x2 M250	m3	1,856	1.245.000	325.597	72.138	2.310.720	604.308	133.888,1
		C1 : $0,2*0,2*5,8*8 = 1,856$								
8	AG.11413	SX bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô ... đúc sẵn đá 1x2 M200	m3	7,0043	1.245.000	457.260	26.339	8.720.353,5	3.202.786,2	184.486,3
		nền : $4,95*11,55*0,1 = 5,7173$ mái đón : $(1,4*4,95)/2*0,1 = 0,3465$ seno sau : $0,5*4,95*0,1 = 0,2475$ diềm mái : $(0,3*11,55)*2*0,1 = 0,693$								
9	AE.63113	Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày <= 10cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75	m3	21,651	1.005.918	424.597	6.325	21.779.130,6	9.192.949,6	136.942,6
		trục A-B : $(4,9*11,55*0,1)*2 = 11,319$ trục 1-4 : $(4,95*4,9*0,1)*2 = 4,851$ tường phóng ngũ : $(3,5*2+3,5)*4*0,1 = 4,2$ tường WC : $3,5*3,0*0,1 = 1,05$ vách ngăn wc : $2,1*1,1*0,1 = 0,231$								
10	AE.32214	Xây gạch đất sét nung 5x10x20, xây tường thẳng, chiều dày <= 30cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 100	m3	1,92	1.670.000	450.000	9.487	3.206.400	864.000	18.215

STT	Mã hiệu công tác	Danh mục công tác/ Diễn giải KL	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đ)			Thành tiền (đ)		
					Vật liệu	Nhân công	Máy T.C	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công
11	AK.21133	HTH : $(2,1*1,2)*0,2*2 = 1,008$ $(1,9*1,2)*0,2*2 = 0,912$	m2	106,36	80.000	35.000	791	8.508.800	3.722.600	84.130,8
		Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75								
		trục A: $4,9*11,55 = 56,595$								
		trừ cửa sổ : $-1,4*1,6*2 = -4,48$								
		trừ cửa đi nhà bếp : $-1,0*2,1 = -2,1$								
		trừ cửa đi chính : $-1,4*2,6 = -3,64$								
		Trừ cửa sổ chính : $-1,2*1,6 = -1,92$								
12	AK.21233	trục 1 : $4,95*3,9 = 19,305$	m2	212,02	80.000	35.000	791	16.961.600	7.420.700	167.707,8
		trục 4 : $4,95*1,0*2 = 9,9$								
		trục B : $11,55*1,0*2 = 23,1$								
		HTH : $(2,1*1,2)*2 = 5,04$ $(1,9*1,2)*2 = 4,56$								
		Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75								
		trục A: $3,9*11,55 = 45,045$								
		trừ cửa sổ : $-1,4*1,6*2 = -4,48$								
		trừ cửa đi nhà bếp : $-1,0*2,1 = -2,1$								
		trừ cửa đi chính : $-1,4*2,6 = -3,64$								
		Trừ cửa sổ chính : $-1,2*1,6 = -1,92$								
		trục B : $3,9*11,55 = 45,045$								
		trục 1 : $4,95*3,9 = 19,305$								
		trục 4 : $4,95*3,9 = 19,305$								
		tường ngăn phòng : $10,5*3,9*2 = 81,9$								
		trừ cửa phòng : $-0,9*2,1*2 = -3,78$								
		tường wc : $3,45*3,0*2 = 20,7$								
		trừ cửa wc : $-0,8*2,1*2 = -3,36$								

STT	Mã hiệu công tác	Danh mục công tác/ Diễn giải KL	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đ)			Thành tiền (đ)		
					Vật liệu	Nhân công	Máy T.C	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công
13	AF.81111	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng, 2M1 : $(9,4*0,3+2,0*0,3)*2 = 6,84$ 2M2 : $(9,9*0,3+2,0*0,3)*2 = 7,14$	m2	13,98	1.800.000	120.000		25.164.000	1.677.600	
14	AF.81132	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật C1 : $(4,9*0,2*4)*8 = 31,36$	m2	31,36	1.800.000	120.000		56.448.000	3.763.200	
15	AF.81152	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan seno trước : $(4,95*1,4)/2 = 3,465$ seno sau : $(4,95*0,5) = 2,475$ $4,95*0,3 = 1,485$	m2	7,425	1.800.000	120.000		13.365.000	891.000	
16	AF.81141	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng ĐK1 : $0,8*4,95*2 = 7,92$ D9K2 : $0,8*4,7*2 = 7,52$ DK3 : $0,8*11,55 = 9,24$ DK4 : $0,8*11,55 = 9,24$	m2	33,92	1.800.000	120.000		61.056.000	4.070.400	
17	AK.51280	Lát nền, sàn gạch ceramic 60x60 vữa M75 $4,95*11,5 = 56,925$	m2	56,925	180.000	80.000	8.744	10.246.500	4.554.000	497.752,2
18	SB.54414	Lát gạch ceramic 30x30 cm nền wc : $1,2*3,45 = 4,14$	m2	4,14	143.579	123.118		594.417,1	509.708,5	
19	SB.63314	Lăng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM M100 seno trước : $(4,95*1,4)/2 = 3,465$ seno sau : $(4,95*0,5) = 2,475$ $4,95*0,3 = 1,485$	m2	7,425	120.000	33.091		891.000	245.700,7	

STT	Mã hiệu công tác	Danh mục công tác/ Diễn giải KL	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đ)			Thành tiền (đ)		
					Vật liệu	Nhân công	Máy T.C	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công
20	AF.61120	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm $M1,2 : 6,85 \times 145 = 993,25$ $C1 : 1,856 \times 165 = 306,24$ $DK : 2,544 \times 165 = 419,76$ $nền-diềm... : 7,0 \times 90 = 630$	kg	2.349,25	25.000	5.000	650	58.731.250	11.746.250	1.527.012,5
21	AK.12222	Lợp mái tole tráng kẽm dày 0,05mm $4,7 \times 11,5 = 54,05$	m2	54,05	232.000	50.000		12.539.600	2.702.500	
22	AK.84112	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ $106,36 + 212,02 + 54,05 = 372,43$	m2	372,43	85.000	40.500		31.656.550	15.083.415	
23	AK.66210	Thi công trần giát cấp bằng tấm thạch cao $4,7 \times 11,5 = 54,05$	m2	54,05	184.854	99.273		9.991.358,7	5.365.705,7	
24	TT	Lắp đặt thiết bị điện + wc	bộ	1	10.000.000	3.500.000		10.000.000	3.500.000	
25	TT	Lắp đặt máy nước nóng	bộ	1	8.000.000	1.500.000		8.000.000	1.500.000	
	THM	Tổng cộng: HẠNG MỤC 1						389.551.808	110.331.080	4.420.079